

Проектная организация
"МБ-Проект Бюро"

Заказчик
ООО «Специализированный застройщик Балчуг эстейт»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
по адресу:
г. Москва, ЦАО, ул. Садовническая, вл. 76/71

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ **Корректировка**

Положительные заключения
№77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024г.
№77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025г.
№77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025г.
№77-2-1-3-079426-2025 от 23.12.2025г.

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)

Подраздел 1
Система электроснабжения
Часть 1
Внутреннее электроснабжение и освещение. Молниезащита и
заземление (в тч ОЗДС)

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1

Главный инженер проекта



Шталматович В.

г. Москва
2026 год

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71****Проектная документация****Раздел 5****Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)****Подраздел 1****Система электроснабжения****Часть 1****Внутреннее электроснабжение и освещение.
Молниезащита и заземление. (втч ОЗДС)****АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1****Корректировка**

Изм.	№ док	Подп.	Дата

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»

**«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО,
Садовническая ул., вл 76/71**

Проектная документация

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 1

Система электроснабжения

Часть 1

**Внутреннее электроснабжение и освещение.
Молниезащита и заземление. (втч ОЗДС)**

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1


Корректировка

Директор



В.Б. Сальников

Главный инженер проекта



М.В.Шараева





Изм.	№ док	Подп.	Дата

Обозначение	Наименование	Примечание
АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.С	Содержание тома	
АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ТЧ	Текстовая часть	
АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	<u>Графическая часть</u>	
л.1	Однолинейная схема ГРЩ	
л.2	Однолинейная схема ВРУ-1 (начало)	
л.3	Однолинейная схема ВРУ-1 (конец)	
л.4	Однолинейная схема ВРУ-2	
л.5	Однолинейная схема ВРУ-3	
л.6	Однолинейная схема ВРУ-4	
л.7	Однолинейная схема ВРУ-А	
л.8	Схема щитов механизации квартир	
л.8.1	Схема ящиков учетно-распределительных в УЭРМ	
л.9	Однолинейная схема ВРУ-ИТП	
л.11	Однолинейная схема ЩО-1	
л.12	Однолинейная схема ЩО-2	
л.13	Однолинейная схема ЩО-3	
л.14	Однолинейная схема ЩАО-1	
л.15	Однолинейная схема ЩАО-2	
л.16	Однолинейная схема ЩАО-3	
л.17	Однолинейная схема ЩО-4	
л.18	Однолинейная схема ЩО-5	
л.19	Однолинейная схема ЩО-6	
л.20	Однолинейная схема ЩАО-4	
л.21	Однолинейная схема ЩАО-5	
л.22	Однолинейная схема ЩАО-6	
л.23	Схема охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС)	
л.24	Основная система уравнивания потенциалов	
	Приложения	
Приложение А, на 2 листах	План расположения помещений ТП на -1 этаже, Вентиляция ТП	

						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.С			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Составил		Бушмин			02.26	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бушмин			02.26		П		1
ГИП		Шараева			02.26		 ИНПАД проектирование обследование зданий навесные фасады		
Н.контр.		Костылева			02.26				

Содержание

1.1	Основания для принятия решения о разработке проектной документации ...	9
1.2	Нормативные документы	9
1.3	Описание проектируемого объекта	9
2.	Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования	9
3.	Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются).....	10
4.	Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной расчетной и максимальной мощности.....	11
5.	Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии.....	11
6.	Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах	11
7.	Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения.....	12
8.	Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование	12
9.	Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности).....	12
10.	Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов	12
11.	Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для объектов производственного назначения.....	12
12.	Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите	13
13.	Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуре, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства...	14
14.	Описание системы рабочего и аварийного освещения.....	15

Инв. № подл	Подп. и дата	10. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 12									
		11. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для объектов производственного назначения..... 12									
Взам. инв. №	Подп. и дата	12. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 13									
		13. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуре, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства... 14									
		14. Описание системы рабочего и аварийного освещения..... 15									
						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ					
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
		Разраб.	Бушмин			02.25	Текстовая часть		Стадия	Лист	Листов
		Проверил	Бушмин			02.25			П	1	16
		ГИП	Шараева			02.25			 ИНПАД проектирование обследование зданий навесные фасады		
		Н.контр.	Костылева			02.25					

15.	Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии.....	16
16.	Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование	16

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ 2	
			Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата		Лист

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025	Суть изменения, внесенного в рамках корректировки ПД	Ссылка по внесенным изменениям на состав ПД (Том, часть, страница, лист, корпус/оси/этап/ секция)
На схемах корпусов 1-2 указана отметка "Чердак"	На корпусах 1-2 чердака нет согласно АР	ГЧ, листы 2-5
Автоматический выключатель 6А, 4,5кА на вводной панели ВРУ защищает лампу индикации наличия напряжения на вводе	Автомат заменен на предохранитель в виду недостаточной отключающей способности автомата в 4,5кА	ГЧ, листы 2-7
На линии от вводной панели ВП ВРУ до распределительной панели РП ВРУ применены предохранители.	Замена трех предохранителей на один трехполюсный автомат с целью избежания перекоса фаз при отработке однофазного КЗ одним из предохранителей СП256.1325800 п.12.2	ГЧ, листы 2-7
Применены трехфазные счетчики Меркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.R 5(10)А	Применены трехфазные счетчики Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R т.к. модели счетчиков указанные в ПД не производятся	ГЧ, листы 1-7,9
На панель ОДН (№8) приходит 3 фазы (кабель 3х1х95) без N и РЕ проводников	Кабель заменен на пятижильный, аналогичное решение принято на панели ППУ	ГЧ, листы 2-7
Характеристика модульных автоматических выключателей не указана на панелях ОДН (№8)	Указаны характеристики модульных автоматических выключателей	ГЧ, листы 2-7
Нагрузки инженерных систем приняты по прежним заданиям от смежников	Актуализированы задания от смежных разделов	ГЧ, листы 2-7,9
Группа освещения тех.пространства отсутствует	Добавлена группа освещения помещения технического пространства согласно СП52	ГЧ, листы 2-7
Вводная панель питания электроприемников первой категории ВРУ-АВР - выполнена отдельной панелью	Вводная панель питания электроприемников первой категории ВРУ-АВР - выполнена в составе распределительной панели для уменьшения количества оборудования в помещении электрощитовой	ГЧ, листы 2-7
На световые указатели номер дома и ПГ не предусматривается управление от астрономического	На световые указатели номер дома и ПГ установлено управление от астрономического реле, световые табло	ГЧ, листы 2-7

						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Листы
							3
Изм.	Кол.уч	Листы	№Док.	Подпись	Дата		

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №								Листм	
						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ						5	
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата								

уравнивания потенциалов в виде стальной полосы по периметру.	шина ДСУП для присоединения шкафов к системе уравнивания потенциалов.	
Применен одножильный кабель для заземления электроустановок.	Одножильный кабель для заземления установок заменен на многожильный гибкий проводник.	ГЧ, лист 24
Молниеприемная сетка уложена на держателях поверх кровли	Вместо открыто установленной молниеприемной сетки, лежащей на держателях поверх кровли, молниеприемная сетка помещена в верхний слой уклонообразующей керамзитбетонной стяжки.	ГЧ, лист 24, ТЧ лист 13
Счетчики установлены внутри панелей ГРЩ	Согласно требованиям МОЭСК к установке приборов учета - счетчики установлены в отдельный опломбированный щит находящийся в помещении ГРЩ.	ГЧ, лист 1
Счетчики коммерческого учета не установлены на линии до ВРУ а/ст, ВРУ-Н, ВРУ-ИТП	На обособленных в хозяйственно-административном плане электропотребителях, установлен счетчик коммерческого учета, согласно требованиям МОЭСК.	ГЧ, лист 1
Схема щита механизации квартир минимально необходимой информации	На схему щита механизации добавлены указания по подключению временного электроснабжения квартир, указаны мощности квартир различных типов.	ГЧ, лист 8
Шкафы управления лифтами танхаусов запитаны от общедомовой панели АВР. Электроснабжение индивидуальных лифтов собственников от панели АВР общедомовой нагрузки без отдельного учета	Шкафы управления лифтами танхаусов запитываются от щитов таунхаусов по 2 категории надежности электроснабжения, в мощность квартир таунхаусов с лифтами добавлена мощность лифтовых установок.	ГЧ, лист 5
Не учтено питание на помещения БКТ в корпусах 1, 2, пом. 101.35 и 101.15	Добавлены группы питания помещений БКТ 101.35 и 101.15, нагрузка принята 0,250Вт/м2	ГЧ, лист 4
Номиналы оборудования питающих линий ВРУ2 выбраны без учета помещений 101.35 и 101.15	Увеличены номиналы оборудования питающих линий ВРУ2	ГЧ, лист 4
Неверные номиналы АВ в шкафах ШУНВ, информация необходима для выбора АВ на ВРУ	Уточнены номиналы АВ в шкафах ШУНВ, информация необходима для выбора АВ на ВРУ	ГЧ, листы 2-7
Щиты распределительные для автостоянки внутри которых смешана нагрузка освещения, ОВ, ВК	Щиты ОВ, дренажные насосы и освещение разделены на отдельные, для централизованного отключения ОВ при сигнале от АПС, для равномерного	ГЧ, лист 7

Взам. инв. №	Инв. № подл.
Подп. и дата	

	распределения нагрузок по вводам.	
Отдельный учет на группу щита освещения кладовых, на вентиляционное оборудование кладовых нет отдельного учета	Добавлен щит вентиляции кладовых с отдельным учетом аналогично ЩО-кладовых	ГЧ, лист 7
Щит освещения кладовых выполнен однофазным	Щит освещения кладовых выполнен трехфазным для равномерного распределения однофазной нагрузки по фазам	ГЧ, лист 7
Группы для питания световых указателей направления движения авто на щитах распределительных автостоянки	Аналогично добавлены группы для питания табличек ПК в подземной автостоянке согласно СП113.13330.2023 п.8.4.6	ГЧ, листы 14-16, 20-22
Труба ПВХ для кабелей 3х1,5 и 3х2,5 применена 20 диаметра	Согласно требованиям ПУЭ к заполняемости труб, применена 25 труба для кабелей 3х1,5 и 3х2,5	ГЧ, листы 11-22
Отдельный лист 10 ГЧ, со схемой управления освещением	Схема управления освещения показана на листах с однолинейными схемами ВРУ, выполнены условия управления с помещения диспетчерской, ручной режим и автоматический.	ГЧ, листы 2-6
Нагрузочная способность проводника отходящих линий от ГРЩ до ВРУ не соответствует ГОСТ Р 50571.5.52-2011	Нагрузочная способность проводника, а также расчет допустимого длительного тока соответствует ГОСТ Р 50571.5.52-2011	ГЧ, лист 1
На схеме ОЗДС присутствуют помещения ТБО № 01.26, 01.27, 01.34, 01.47	Помещения ТБО № 01.26, 01.27, 01.34, 01.47 исключены согласно ТЗ на корректировку ПД	ГЧ, лист 24
Указаны не все ВРУ объекта которые указаны на схеме ГРЩ ГЧ л.1	Указаны все ВРУ объекта в соответствии с ГЧ л.1	ТЧ, 10 лист
Время работоспособности электропроводок СПЗ принято более 120 минут	Время работоспособности выбрано с учетом существующих решений от производителей кабельных изделий и кабеленесущих конструкций. Время работоспособности принято 90 минут.	ТЧ, 14 лист
Кабельные линии ИТП и автостоянки в огнезащитном коробе при прокладке в объеме автостоянки.	Кабельные линии ИТП и автостоянки на лотках, без применения огнезащитного короба, согласно НТД – сети питания ВРУ автостоянки, при прохождении через автостоянку – не являются транзитными. Кабельные линии до ИТП как общекомплексная нагрузка – аналогично не являются транзитными.	ТЧ, 14 лист
Тяжелые ПВХ трубы для прокладки кабельных линий питания квартир	Применены легкие ПВХ трубы для прокладки кабельных линий питания	ТЧ, 15 лист

Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата

АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ

1.1 Основания для принятия решения о разработке проектной документации

Проект выполнен на основании:

- Договора № СД-ПД/кор/суб1 на выполнение проектных работ от 05.11.2025 г с ООО «МБ-Проект Бюро» в соответствии с техническим заданием на корректировку проектной документации «Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71»;
- Свидетельство СРО-П-069-006658340247-0050 от 19 января 2010 года, выданное ассоциацией саморегулируемой организацией «Межрегиональное объединение проектировщиков» о допуске к видам Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

1.2 Нормативные документы

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

1.3 Описание проектируемого объекта

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

2. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл							АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Лист
										9
			Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

3. Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Для приема и распределения электроэнергии в помещениях электрощитовых, предусматривается установка вводно-распределительных устройств запитанных от ГРЩ (главный распределительный щит) объекта:

- ВРУ-1 (жилая часть корпус 1,2);
- ВРУ-2 (арендные помещения корпуса 1,2);
- ВРУ-3 (жилая часть, корпус 3, корпус 3.1);
- ВРУ-4 (жилая часть корпус 4);
- ВРУ-а (автостоянка);
- ВРУ-ИТП;
- ВРУ-АПТ автостоянки;
- ВРУ-НСТ (хоз.питье + АПТ).

К каждому из вводно-распределительных устройств прокладываются по две самостоятельные взаиморезервируемые кабельные линии непосредственно от ГРЩ трансформаторной подстанции.

Потребители насосных станций, системы централизованного холодоснабжения, резервные баки ГВС, наружное внутриплощадочное освещение подключаются напрямую от ГРЩ.

Ввод квартиры выполняется 3-х фазным.

Для отключения по сигналу пожар тепловых завес, электрических конвекторов отопления, вентиляционных систем (подключение без шкафов управления) предусматривается с помощью независимых расцепителей установленных на автоматических выключателях.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

Инв. № подл	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Листм
							10
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

4. Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной расчетной и максимальной мощности

Активная расчетная мощность здания составляет – 1935,4кВт. Квартиры жилого дома отнесены к повышенному классу комфортности. Расчет нагрузок по ВРУ и ГРЩ предоставлен на каждом листе схемы однолинейной ВРУ и ГРЩ.

Коэффициенты спроса, cosφ для электроприемников инженерных систем и электроосвещения определены согласно СП256.1325800.2016.

Мощности квартир согласно ТЗ:

- 1 комнатная квартира - 14кВт;
- 2 комнатная квартира - 18кВт;
- 3 комнатная квартира - 20кВт;
- 4 комнатная квартира - 30кВт;
- 5 комнатная квартира - 30кВт;
- Пентхаусы - 35кВт;
- Таунхаусы - 35кВт;
- Таунхаусы с лифтами - 40кВт.

Напряжение сети – 380В. Оборудование, применяемое для питания данных квартир, указано на листе 8.1 графической части.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

5. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

6. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

Инв. № подл	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Лист
							11
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

7. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

8. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

9. Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

10. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

11. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для объектов производственного назначения

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной

Взам. инв. №	Инв. № подл	Подп. и дата							АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Лист
										12
			Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

12. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите

Для выполнения молниезащиты на кровле жилого дома предусматривается молниеприемная сетка из горячеоцинкованного стального прутка диаметром 8мм с шагом ячеек не более 10х10м молниеприемная сетка помещена в верхний слой уклонообразующей керамзитбетонной стяжки. Все оборудование, установленное на кровле (радиостойка, телевизионная мачта, крышные вентиляторы, воронки водостока и т.д.), а также ограждение кровли присоединяется к молниеприемной сетке через выпуски из кровли. Террасы корпусов 1,2,3 защищены молниеприемной сеткой уложенной на парапете кровли, согласно методу защитного угла, в соответствии с требованиями ГОСТ 59789-2021.

Токоотводы выполняются в теле железобетонных конструкций, в качестве токоотвода используется отдельный проводник, сталь круглая 8мм оцинкованная. Средний шаг токоотводов – 20м. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи земли и через каждые 20м по высоте здания.

Токоотводы соединить сваркой с проектируемым контуром заземления, в соответствии с ПУЭ п.1.7.112, из оцинкованной стальной полосы 4х40мм, который прокладывается по периметру здания на глубине не менее 0,7м.

В местах присоединения токоотводов к наружному контуру заземления молниезащиты, приварить вертикальные заземлители из угловой горячеоцинкованной стали 40х40х4, длиной 3 метра.

Система заземления электроустановки TN-C-S. Разделение совмещенного PEN проводника происходит на шинах ГРЩ являющихся ГЗШ. Главная заземляющая шина (ГЗШ) подключается в двух точках к наружному контуру заземления (НКЗ).

Для целей уравнивания потенциалов и повторного заземления нулевых шин вводно-распределительных устройств, предусмотрено выполнение дополнительных контуров заземления. В электроустановке, согласно ГОСТ 12.1.030-81, предусматривается система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части: защитный проводник питающей линии, заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы холодного водоснабжения, канализации, отопления), металлические части системы вентиляции, а также металлические нетоковедущие части электроустановок и системы молниезащиты.

В помещениях электрощитовых дополнительная полоса 5х40 не прокладывается, шиной ДШУП является медная шина РЕ ВРУ. В помещениях СС, в качестве шины ДШУП

Инв. № подл	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Лист
							13
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

применяется отдельностоящая медная шина, напрямую соединенная с наружным контуром заземления. В остальных технических помещениях, используется сталь полосовая 5х40мм проложенная по стенам и потолку на скобах-держателях.

Наружный контур заземления выполняется из горячеоцинкованной стали 4х40мм, уложенной на глубине не менее 500мм от ур. земли, на расстоянии 1000мм от фундамента защищаемого здания. Заземление трансформаторов рассматривается в отдельном томе трансформаторных подстанций.

Устройство молниезащиты производится одновременно с проводимыми строительно-монтажными работами. Система молниезащиты должна быть введена в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования. Контролю подлежат все доступные осмотру болтовые соединения системы, электрическое сопротивление каждого из которых должно быть в пределах 0,03 Ом.

Следует выполнять проверки контактных соединений на наличие коррозии, проводить замеры сопротивления заземляющего устройства.

Проверка состояния устройств молниезащиты и уравнивание потенциалов должна производиться не реже 1 раза в год перед началом грозового периода и дополнительно, если известно, что здание подверглось ударам молнии.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

13. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуре, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

Время сохранения работоспособности кабельных линий питания СПЗ в условиях пожара составляет 90минут.

- Групповые и распределительные цепи прокладываются:
- при прокладке сетей жилого дома через автостоянку и технический этаж, согласно СТУ, выполняются в огнезащитном коробе EI150;
 - при прокладке через помещение автостоянки питающих сетей электроснабжения ВРУ, не относящихся к сетям жилого дома, данные сети прокладываются на лотке;
 - вертикальные участки (стояки) – кабелями в коробах электротехнических устройства УЭРМ, через перекрытия в отрезках ВГП труб с заполнением пустот гильз легкоудаляемой огнестойкой заделкой;
 - для СПЗ предусмотрена система огнезащитных кабельных линий (ОКЛ) в соответствии с СП6.13130.2021 п.6.4 и ФЗ 123 статья 82 п.2;

Инв. № подл	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Лист
							14
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

- на лестничных клетках – кабелями в ПВХ трубах скрыто в монолитных конструкциях стен и перекрытий;
- питающие линии квартир в коридоре в легких ПВХ трубах под подшивным потолком;
- в МОП, лифтовых холлах и поэтажных коридорах кабелями в легких ПВХ трубах скрыто за подшивным потолком и скрыто в штрабах стен;
- в шахтах лифтов по стальной полосе 2х20 для обеспечения механической защиты;
- в технических помещениях – по кабеленесущим конструкциям (лоткам), одиночные линии в ПВХ трубах с креплением к потолку/стенам.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

14. Описание системы рабочего и аварийного освещения

Все пути эвакуации обозначены световыми указателями «ВЫХОД» предусмотренными в разделе СОУЭ. Управление рабочим освещением предусматривается согласно следующей схеме.

- 1. В подземной автостоянке:
 - автоматически от датчиков движения;
 - ручное со щита освещения;
 - дистанционное от АРМ диспетчера.
- 2. В помещениях МОП с естественным освещением:
 - автоматическое от датчиков движения, которые получают питание в темное время суток, при срабатывании астрономического реле. В светлое время суток на датчиках движения напряжение отсутствует, светильники не включаются.
 - ручное со щита освещения;
 - дистанционное от АРМ диспетчера.
- 3. В помещениях МОП с естественным освещением:
 - автоматическое от датчиков движения;
 - ручное со щита освещения;
 - дистанционное от АРМ диспетчера.
- 4. Фасадным и наружным освещением:
 - автоматическое от астрономического реле;
 - ручное со щита фасадного освещения;
 - дистанционное от АРМ диспетчера.

Фасадное освещение предусмотреть с возможностью диммирования светового потока до 10%.

Инв. № подл	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Лист
							15
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

5. Техническими и вспомогательными помещениями – местное управление в ручном режиме с выключателей клавишных.

Управление аварийным освещением предусматривается согласно следующей схеме.

1. В подземной автостоянке:

- работают в постоянном режиме;
- ручное со щита освещения.

2. В помещениях МОП с естественным освещением:

- работают в постоянном режиме;
- ручное со щита освещения;
- дистанционное от АРМ диспетчера.

3. В помещениях МОП с естественным освещением:

- работают в постоянном режиме;
- ручное со щита освещения;
- дистанционное от АРМ диспетчера.

4. Техническими и вспомогательными помещениями – местное управление в ручном режиме с выключателей клавишных.

Ремонтное освещение предусмотрено в помещениях, имеющих технологическое или санитарно-техническое оборудование, для ремонта или осмотра которого недостаточно общего освещения и в электропомещениях.

Для ремонтного освещения предусмотрен ящики с понижающим разделительным трансформатором и розеткой типа ЯТП-0,25 220/12(36).

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

15. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).


16. Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

Инв. № подл	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

						АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Листы
							16
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подпись	Дата		

BP#1		BP#2		BP#3		BP#4		BP#5		BP#-ATP		WS-XLI		BP#-ATP		BP#-ICT	
Абор режим		Абор режим		Абор режим		Абор режим		Абор режим		Абор режим		Абор режим		Абор режим		Абор режим	
Р.х.вбп	4493	Р.х.вбп	1092	Р.х.вбп	1805	Р.х.вбп	3353	Р.х.вбп	1312	Р.х.вбп	220	Р.х.вбп	750	Р.х.вбп	22	Р.х.вбп	16.9
р.А	7173	р.А	1742	р.А	2880	р.А	5265	р.А	220.9	р.А	44.0	р.А	1515	р.А	35	р.А	34.1
ПТ режим		ПТ режим		ПТ режим		ПТ режим		ПТ режим		ПТ режим		ПТ режим		ПТ режим		ПТ режим	
Р.х.вбп	4145	Р.х.вбп	2327	Р.х.вбп	3206	Р.х.вбп	3206	Р.х.вбп	126.9	Р.х.вбп	9.4	Р.х.вбп	9.4	Р.х.вбп	9.4	Р.х.вбп	22.7
р.А	7511	р.А	3988	р.А	5384	р.А	5384	р.А	236.5	р.А	18.2	р.А	18.2	р.А	18.2	р.А	46.4



- Примечания:
1. Вводно-распределительное устройство выключить, в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
 2. Штыри установить, напольного исполнения, ступень защиты не менее IP31, болты и выбол предусмотреть сверху шкафа.
 3. В панелях предусмотреть шпты DIN и PE.
 4. Основная часть панели ПНД должна иметь, отечественные краски (краску).
 5. Для контроля качества электроизмерения (измерения тока, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить электроизмерительные инструменты, прошедшие поверку в аккредитованной лаборатории.
 6. Для обеспечения безопасности персонала, в комплект поставки должны входить: Влагозащитные боксы-комбинезоны, состоящие из автоматических выключателей, в соответствии с метками указанными на схеме.
 6. Все электрооборудование проектировать в соответствии со схемой.
 7. В шкафах предусмотреть свободные монтажные площади, не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
 8. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РД.
 9. Замена оборудования на аналоги допускается по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
 10. Нормированная способность пробошника, а также расчёт нагрузочного бипольного тока соответствует ГОСТ Р 52753-2021.
 12. Расчеты нагрузок в рабочих режимах сезонов ЛЭТО/ЗИМА, нагрузки в аварийном и пожарных режимах см. листы 12, 13

					AA/БЗ-03-ДСЗ-ИОС1.1		
					"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Савоянский ул., вл 76/71		
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Разраб.	Будини				02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (вмч 03ДС1)	Стадия
Проверка	Будини				02.26		Лист
ГИП	Шараева			<i>Шараева</i>	02.26		Листов
Н. контр.	Косылева			<i>Косылева</i>	02.26	Однoliniейная схема ГРЩ	 ИНПАД

Таблица 1 - Расчет нагрузок на секции шин 1, в режиме ЛЕТО







































































Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность				Макс. расч. ток
	шт, м2, мест	Р _{уед.} , кВт	Р _{у.} кВт	К _{п.к.}	К _с	К _{н.м.}	cosφ	tgφ	Р _р =Р _у *К _с , кВт	Q _р =Р _р *tgφ, кВар	S _р =√Р _р ² +Q _р ² , кВА	I _р =S/√3*U, А	
ГРЩ с.ш.1 – Лето													
Квартиры 1к	13	14,0	182,00	0,81	0,176	1,0	0,98	0,20	255,04	51,79	260,24	394,31	
Квартиры 2к	4	18,0	72,00										
Квартиры 3к	8	20,0	160,00										
Квартиры 4к	35	30,0	1050,00										
Квартиры 5к	0	30,0	0,00										
Квартиры пентхаусы	7	35,0	245,00										
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00										
Аварийное освещение МОП	1	24,9	24,90	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	22,41	7,37	23,59	35,74	
Оборудование слаботочных сетей	1	43,7	43,70	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	39,33	19,05	43,70	66,21	
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	9,1	9,10	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	8,19	3,97	9,10	13,79	
Фасадная подсветка	1	15,0	15,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	15,00	4,93	15,79	23,92	
Лифт ППП	7	10,0	70,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	31,50	36,83	48,46	73,43	
Лифт	6	5,4	32,40	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	14,58	17,05	22,43	33,99	
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	6,56	2,16	6,91	10,46	
Досу. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	3,42	1,12	3,60	5,45	
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	24,24	7,97	25,52	38,67	
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48	
ВРУ-А а/сст ввод 1	1	41,0	41,00	1,0	1,0	0,9	0,93	0,41	36,90	15,16	39,89	60,44	
ВРУ-ИТП ввод 1	1	10,5	10,50	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	8,51	7,50	11,34	17,18	
ШУ насосов хладоцентра	1	37,5	37,50	1,0	0,7	0,9	0,85	0,62	23,63	14,64	27,79	42,11	
ВРУ-АПТ а/сст ввод 1	1	0,9	0,90	1,0	0,9	0,9	0,95	0,33	0,73	0,24	0,77	1,16	
ВРУ-НСТ ввод 1	1	8,1	8,10	1,0	1,0	0,9	0,75	0,88	7,29	6,43	9,72	14,73	
Охладитель 1	1	21,6	21,60	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	13,61	12,00	18,14	27,49	
Холодильная машина 1 (чиллер)	1	335,0	335,00	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	271,35	239,31	361,80	548,18	
Щит наружного освещения	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,50	1,48	4,74	7,18	
Резервные баки ГВС	1	125,0	125,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	67,50	13,71	68,88	104,36	
Резерв	1	250,0	250,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	225,00	73,95	236,84	358,85	
Итого							0,895	0,50	1079,58	536,74	1205,65	1826,74	
Итого с АУКРМ 180кВАр							0,950	0,33	1079,58	356,74	1136,99	1722,72	

Таблица 2 - Расчет нагрузок на секции шин 2, в режиме ЛЕТО

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность				Макс. расч. ток
	шт, м2, мест	Р _{уед.} , кВт	Р _{у.} кВт	К _{п.к.}	К _с	К _{н.м.}	cosφ	tgφ	Р _р =Р _у *К _с , кВт	Q _р =Р _р *tgφ, кВар	S _р =√Р _р ² +Q _р ² , кВА	I _р =S/√3*U, А	
ГРЩ с.ш.2 – Лето													
Квартиры 1к	11	14,0	154,00	0,81	0,166	1,0	0,98	0,20	264,75	53,76	270,15	409,33	
Квартиры 2к	15	18,0	270,00										
Квартиры 3к	37	20,0	740,00										
Квартиры 4к	19	30,0	570,00										
Квартиры 5к	2	30,0	60,00										
Квартиры пентхаусы	5	35,0	175,00										
Квартиры таунхаусы с лифтом	0	40,0	0,00										
Розеточные сети вестибюля	1	12,0	12,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	4,32	1,42	4,55	6,89	
Рабочее освещение МОП	1	36,6	36,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	32,94	10,83	34,67	52,54	
Общеобменная вентиляция	1	17,9	17,90	1,0	0,7	0,9	0,80	0,75	11,28	8,46	14,10	21,36	
Фасадная подсветка	1	5,0	5,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,00	1,64	5,26	7,97	
Лифт	2	5,4	10,80	1,0	0,8	0,9	0,65	1,17	7,78	9,09	11,96	18,13	
Оборудование слаботочных сетей	1	10,3	10,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	9,27	4,49	10,30	15,61	
Тренажерный зал	1	16,6	16,60	1,0	1,0	0,7	0,95	0,33	11,62	3,82	12,23	18,53	
Салон красоты	1	3,7	3,70	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	2,96	0,97	3,12	4,72	
Помещение БКТ 101.15	133,1	0,250	33,28	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	19,97	6,56	21,02	31,85	
Аварийное освещение	1	0,03	0,03	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,03	0,01	0,03	0,04	
ВРУ-А а/сст ввод 2	1	63,5	63,53	1,0	1,0	0,9	0,91	0,47	57,18	26,71	63,11	95,62	
ВРУ-ИТП ввод 2	1	11,6	11,61	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	9,40	8,29	12,54	19,00	
ШУ насосов хладоцентра	1	37,5	37,50	1,0	0,7	0,9	0,85	0,62	23,63	14,64	27,79	42,11	
ВРУ-АПТ а/сст ввод 2	1	1,3	1,30	1,0	0,9	0,9	0,95	0,33	1,05	0,35	1,11	1,68	
ВРУ-НСТ + АПТ ввод 2	1	8,8	8,80	1,0	1,0	0,9	0,75	0,88	7,92	6,98	10,56	16,00	
Собственные нужды ТП	1	10,0	10,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	9,00	2,96	9,47	14,35	
Охладитель 2	1	21,6	21,60	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	13,61	12,00	18,14	27,49	
Холодильная машина 2 (чиллер)	1	335,0	335,00	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	271,35	239,31	361,80	548,18	
Резервные баки ГВС	1	125,0	125,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	67,50	13,71	68,88	104,36	
Резерв	1	250,0	250,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	225,00	73,95	236,84	358,85	
Итого							0,904	0,47	1055,55	499,96	1167,97	1769,64	
Итого с АУКРМ 150кВАр							0,949	0,33	1055,55	349,96	1112,05	1684,92	

Таблица 3 - Расчет нагрузок в аварийном режиме, ЛЕТО

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффици. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расчет
	шт, м2, мест	P _{уед} , кВт	P _у , кВт	К _{п.к.}	К _с	К _{н.м.}	cosφ	tgφ	P _р =P _у *K _с , кВт	Q _р =P _р *tgφ, кВар	S _р =√P _р ² +Q _р ² , кВА	I _р =S/√3*U, А
ГРЩ аварийный режим – Лето												
Квартиры 1к	24	14,0	336,00	0,81	0,148	1,0	0,98	0,20	450,51	91,48	459,70	696,52
Квартиры 2к	19	18,0	342,00									
Квартиры 3к	45	20,0	900,00									
Квартиры 4к	54	30,0	1620,00									
Квартиры 5к	2	30,0	60,00									
Квартиры пентхаусы	12	35,0	420,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Аварийное освещение МОП	1	24,9	24,90	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	22,41	7,37	23,59	35,74
Оборудование слаботочных сетей	1	54,0	54,00	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	48,60	23,54	54,00	81,82
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	9,1	9,10	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	8,19	3,97	9,10	13,79
Фасадная подсветка	1	20,0	20,00	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	18,00	5,92	18,95	28,71
Лифт ППП	7	10,0	70,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	31,50	36,83	48,46	73,43
Лифт	8	5,4	43,20	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	19,44	22,73	29,91	45,31
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	6,56	2,16	6,91	10,46
Досу. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	3,42	1,12	3,60	5,45
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	24,24	7,97	25,52	38,67
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48
ВРУ-А а/сст	1	104,6	104,60	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	94,14	45,59	104,60	158,48
ВРУ-ИТП	1	22,0	22,00	1,0	0,7	0,9	0,76	0,86	13,86	11,93	18,28	27,70
ШУ насосов хладоцентра	1	75,0	75,00	1,0	0,7	0,9	0,85	0,62	47,25	29,28	55,59	84,22
ВРУ-АПТ а/сст	1	2,2	2,20	1,0	0,7	0,9	0,95	0,33	1,39	0,46	1,46	2,21
ВРУ-НСТ	1	16,9	16,90	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	10,65	9,39	14,20	21,51
Охладитель 1	1	21,6	21,60	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	13,61	12,00	18,14	27,49
Холодильная машина 1 (чиллер)	1	335,0	335,00	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	211,05	186,13	281,40	426,36
Щит наружного освещения	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,50	1,48	4,74	7,18
Розеточные сети вестибюля	1	12,0	12,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	4,32	1,42	4,55	6,89
Рабочее освещение МОП	1	36,6	36,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	32,94	10,83	34,67	52,54
Общедоменная вентиляция	1	17,9	17,90	1,0	0,7	0,9	0,80	0,75	11,28	8,46	14,10	21,36
Тренажерный зал	1	16,6	16,60	1,0	1,0	0,7	0,95	0,33	11,62	3,82	12,23	18,53
Салон красоты	1	3,7	3,70	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	2,96	0,97	3,12	4,72
Помещение БКТ 101.15	133,1	0,250	33,28	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	19,97	6,56	21,02	31,85
Аварийное освещение	1	0,03	0,03	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,03	0,01	0,03	0,04
Собственные нужды ТП	1	10,0	10,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	9,00	2,96	9,47	14,35
Охладитель 2	1	21,6	21,60	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	13,61	12,00	18,14	27,49
Холодильная машина 2 (чиллер)	1	335,0	335,00	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	271,35	239,31	361,80	548,18
Резервные баки ГВС	2	125,0	250,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	135,00	27,41	137,76	208,72
Резерв	2	250,0	500,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	450,00	147,91	473,68	717,70
Итого							0,901	0,48	1991,69	961,08	2211,45	3350,68





0398-7021

Вход в бойфуд предусматривает справку

лишней личности установленной в них

ри.

частности, возможности и территории

справки также в соответствии с

методы указаны на схеме.

% для установления для установления

Виды РФ

и в соответствии с требованиями

МД-1 предусматривают разработку

Имя	Фамилия	Имя	Фамилия	Дата
Разрешено	Будем	Иван	Иван	02.26
Проверено	Будем	Иван	Иван	02.26
Гип	Шаров	Иван	Иван	02.26
Н. контр.	Косылова	Иван	Иван	02.26

АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС11

"Жилищный комитет" расположенный по адресу:

в Москве, ЦАО, Сокольничья ул., д. 16/17/1



Внутреннее административное

соединение (Имч 03СЗ)

Степень	Имя
Р	6

Однородная схема ВРП-4


ИНН



Примечания:
1. Вводно-распределительные устройства выполнены в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
2. Шины изготовлены из алюминия, степень защиты не ниже IP31, в ввод и вывод предусмотрен стержень шкворня.
3. В распределительных панелях предусмотрены шины N и PE.
4. Панели ПТУ и АБР должны иметь внешние стелки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры в соответствии с СП 5.1330.2021.
5. Внешняя часть панели ПТУ должна иметь отличительные окраски (версия).
6. Для контроля качества электромонтажа (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применены многофункциональные измерительные приборы. Предусмотрены также вспомогательные блок-коммуты с состоянием автоматических выключателей в соответствии с метками указанными на схеме.
7. Все электромонтажные работы выполняются в соответствии со схемой.
8. В щитах предусмотрены свободные монтажные площадки, не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
9. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РФ.
10. Значения оборудования на анализе должны быть согласованы с заказчиком и проектной организацией.
11. Щиты управления противопожарными вентиляционными установками и зоны ПЗС-1 предусмотрены разведен АБЗ.
12. Приборы учета отмечены как "ИУТ" - Мерцурий 234 ARTX2-01 DPOBRS 5-60A, 10/2.0.
13. Расчет нагрузки на ВРУ выполнен по модульному режиму - 100% - 100%.

Наименование потребителя	Кол-во	Уст. мощность на вв	Автоматика						Коэфф. расчетной нагрузки	Потребная мощность			
			шт., мес	кВт	Р _н , кВт	кВт	кВт	кВт		кВт	Р _н Р _н кВт, кВт	Р _н Р _н кВт, кВт	Р _н Р _н кВт, кВт
ВРУ-А - от ГРЩ с.ш.1													
Аварийное освещение	1	10,0	10,00	1,0	0,8	1,0	0,95	0,33	8,00	2,63	8		
Ворота	1	0,4	0,40	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	0,40	0,35	0		
Распределительный щит охраны КПП	1	6,0	6,00	1,0	0,6	1,0	0,95	0,33	3,60	1,18	3		
Складочное оборудование СПЗ	1	1,6	1,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,44	0,47	1		
Обогрев рампы	1	30,0	30,00	1,0	0,7	1,0	0,98	0,20	21,00	4,26	2		
Общие вентилиция паркинга	1	29,7	29,70	1,0	0,9	0,9	0,80	0,75	24,06	18,04	3		
Землеустройства ЭЩ, СС	1	0,5	0,50	1,0	1,0	1,0	0,97	0,25	0,45	0,11	0		
Шит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3		
Итого							0,911	0,45	62,45	28,21	6		
ВРУ-А - от ГРЩ с.ш.2													
Складочное оборудование	1	23,8	23,80	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	21,42	8,04	2		
Защита от занормирования	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,90	0,48	0,27	0,13	0		
Двигатели насосов в г/ст	1	4,8	4,80	1,0	0,5	0,9	0,75	0,88	21,96	19,37	2		
Землеустройства Боронки	1	0,5	0,50	1,0	0,9	0,9	0,98	0,20	0,41	0,08	0		
Тепловые насосы паркинга	1	5,6	5,60	1,0	0,9	0,9	0,90	0,48	4,54	2,20	5		
Рабочее освещение	1	18,5	18,50	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	16,65	5,47	1		
Шит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3		
Итого							0,889	0,52	68,74	35,44	7		
ВРУ-А - Аварийный режим													
Аварийное освещение	1	10,0	10,00	1,0	0,8	1,0	0,95	0,33	8,00	2,63	8		
Ворота	1	0,4	0,40	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	0,40	0,35	0		
Распределительный щит охраны КПП	1	6,0	6,00	1,0	0,6	1,0	0,95	0,33	3,60	1,18	3		
Складочное оборудование СПЗ	1	1,6	1,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,44	0,47	1		
Обогрев рампы	1	30,0	30,00	1,0	0,7	1,0	0,98	0,20	21,00	4,26	2		
Общие вентилиция паркинга	1	29,7	29,70	1,0	0,9	0,9	0,80	0,75	24,06	18,04	3		
Землеустройства ЭЩ, СС	1	0,5	0,50	1,0	1,0	1,0	0,97	0,25	0,45	0,11	0		
Шит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3		
Двигатели насосов в г/ст	1	4,8	4,80	1,0	0,5	0,9	0,75	0,88	21,96	19,37	2		
Землеустройства Боронки	1	0,5	0,50	1,0	0,9	0,9	0,98	0,20	0,41	0,08	0		
Тепловые насосы паркинга	1	5,6	5,60	1,0	0,9	0,9	0,90	0,48	4,54	2,20	5		
Рабочее освещение	1	18,5	18,50	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	16,65	5,47	1		
Шит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3		
Итого							0,900	0,49	131,19	63,65	16		
ВРУ-А - Противопожарный режим													
Аварийное освещение	1	10,0	10,00	1,0	0,8	1,0	0,95	0,33	8,00	2,63	8		
Ворота	1	0,4	0,40	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	0,40	0,35	0		
Распределительный щит охраны КПП	1	6,0	6,00	1,0	0,6	1,0	0,95	0,33	3,60	1,18	3		
Складочное оборудование СПЗ	1	1,6	1,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,44	0,47	1		
Обогрев рампы	1	30,0	30,00	1,0	0,7	1,0	0,98	0,20	21,00	4,26	2		
Общие вентилиция паркинга	1	29,7	29,70	1,0	0,9	0,9	0,80	0,75	24,06	18,04	3		
Землеустройства ЭЩ, СС	1	0,5	0,50	1,0	1,0	1,0	0,97	0,25	0,45	0,11	0		
Шит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3		
Двигатели насосов в г/ст	1	4,8	4,80	1,0	0,5	0,9	0,75	0,88	21,96	19,37	2		
Землеустройства Боронки	1	0,5	0,50	1,0	0,9	0,9	0,98	0,20	0,41	0,08	0		
Тепловые насосы паркинга	1	5,6	5,60	1,0	0,9	0,9	0,90	0,48	4,54	2,20	5		
Рабочее освещение	1	18,5	18,50	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	16,65	5,47	1		
Шит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3		
Итого							0,820	0,10	126,94	88,54	15		


Согласовано:		Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
Формат А3				



Примечания:

1. Приведенная схема УЭРМ не является типовой, на схеме показаны все номиналы оборудования для подключения всех типов квартир.
2. Для всех типов квартир предусматривается 3-х фазное подключение.
3. Для подключения временных щитов ЩМ в квартирах, использовать только 1 фазную жилу, временное электроснабжение осуществляется по сети 220В. Питающий кабель изолировать в УЭРМ. Сечение кабеля и аппараты выбраны исходя из расчетной мощности помещения и служит для электроснабжения помещения на постоянной основе.
4. После выполнения строительных работ, аппарат защиты для ограничения мощности демонтируется силами УК и всех заинтересованных организаций.

						АА/БЗ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	8.1	
Проверил		Бушмин			02.26				
ГИП		Шараева			02.26	Схема ящиков учетно-распределительных в УЭРМ	 ИНПАД		
Н. контр.		Костылева			02.26				



Примечания:

* Для подключения временных щитов ЩМ в квартирах, использовать только 1 фазную жилу, временное электроснабжение осуществляется по сети 220В. Питающий кабель изолировать в УЭРМ. После выполнения строительных работ, аппарат защиты для ограничения мощности демонтируется силами УК и всех заинтересованных организаций. Сечение кабеля и аппараты выбраны исходя из расчетной мощности помещения и служит для электроснабжения помещения на постоянной основе.

Мощности квартир согласно ТЗ:

- 1к - 14кВт;
- 2к - 18кВт;
- 3к - 20кВт;
- 4к - 30кВт;
- 5к - 30кВт;
- Пентхаусы - 35кВт;
- Таунхаусы - 35кВт;
- Таунхаусы с лифтами - 40кВт.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

Внутреннее электроснабжение и
освещение. (вмч ОЗДС)

Схема щитов механизации квартир

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

ИНПАД



- Примечания:
- Вводно-распределительные устройства выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
 - Щиты изготовить напольного исполнения, степень защиты не ниже IP31, ввод и вывод предусмотреть сверху шкафа.
 - В распределительных панелях предусмотреть шины N и РЕ.
 - Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры в соответствии с СП 6.13.130.2021.
 - Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
 - Для контроля качества электроэнергии (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить multifunctional measuring instruments. Provide auxiliary blocks-contacts states automatic switches in accordance with the locations indicated in the scheme.
 - Все электрооборудование щитов промаркировать в соответствии со схемой.
 - В щитах предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
 - Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РФ.
 - Замена оборудования на аналоги допустима по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
 - Щафы управления противопожарными вентиляционными установками и блоки МДУ-1 предусмотрены разделом АДУ.
 - Расчет нагрузок на ВРУ выполнен по наихудшему режиму - сезон зима.

						АА/БЗ-03-ДС3-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Бушмин				02.26		Р	9	
Проверил	Бушмин				02.26				
ГИП	Шараева				02.26				
Н. контр.	Костылева				02.26	Однолинейная схема ВРУ-ИТП	 ИНПАД		

ВРУ-ИТП												
Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коефф. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч. ток
	шт, нЗ, мест	Руед., кВт	Ру, кВт	Кп.к.	Кс	Кн.м.	cosφ	tgφ	Рр=Ру+Кс, кВт	Qp=Рp*tgφ, кВар	Sp=√Pp²+Qp², кВА	Ip=S/√3*U, А
ВРУ-ИТП - от ГРЩ с.ш.1												
Насос циркуляционный НЦГ-1	1	0,37	0,37	1,0	0,9	1,0	0,75	0,88	0,33	0,29	0,44	0,67
Общеобменная вентиляция	1	4,3	4,25	1,0	0,9	1,0	0,80	0,75	3,83	2,87	4,78	7,24
Рабочее освещение	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,45	0,15	0,47	0,72
Приточная установка	1	0,55	0,55	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,50	0,16	0,52	0,79
Сварочный аппарат	1	6,00	6,00	1,0	0,9	1,0	0,65	1,17	5,40	6,31	8,31	12,59
Итого							0,732	0,93	10,50	9,79	14,36	21,75
ВРУ-ИТП - от ГРЩ с.ш.2												
Насос циркуляционный НЦВ-1	1	5,50	5,50	1,0	0,9	1,0	0,72	0,96	4,95	4,77	6,88	10,42
Переносное освещение	1	0,25	0,25	1,0	0,9	1,0	0,60	1,33	0,23	0,30	0,38	0,57
Розетка для инструмента	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,90	0,48	0,45	0,22	0,50	0,76
Щаф автоматики	1	1,00	1,00	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,90	0,30	0,95	1,44
Узел учета тепла	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,75	0,88	0,45	0,40	0,60	0,91
ЩС-ДР	1	3,00	3,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	3,00	2,65	4,00	6,06
Вытяжная установка	1	1,70	1,70	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,53	0,50	1,61	2,44
Аварийное освещение	1	0,10	0,10	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,10	0,03	0,11	0,16
Итого							0,785	0,79	11,61	9,16	14,79	22,40
ВРУ-ИТП - Аварийный режим												
Насос циркуляционный НЦГ-1	1	0,37	0,37	1,0	0,9	1,0	0,75	0,88	0,33	0,29	0,44	0,67
Общеобменная вентиляция	1	4,3	4,25	1,0	0,9	1,0	0,80	0,75	3,83	2,87	4,78	7,24
Рабочее освещение	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,45	0,15	0,47	0,72
Сварочный аппарат	1	6,00	6,00	1,0	0,9	1,0	0,65	1,17	5,40	6,31	8,31	12,59
Насос циркуляционный НЦВ-1	1	5,50	5,50	1,0	0,9	1,0	0,72	0,96	4,95	4,77	6,88	10,42
Переносное освещение	1	0,25	0,25	1,0	0,9	1,0	0,60	1,33	0,23	0,30	0,38	0,57
Розетка для инструмента	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,90	0,48	0,45	0,22	0,50	0,76
Щаф автоматики	1	1,00	1,00	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,90	0,30	0,95	1,44
Узел учета тепла	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,75	0,88	0,45	0,40	0,60	0,91
ЩС-ДР	1	3,00	3,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	3,00	2,65	4,00	6,06
Приточная установка	1	0,55	0,55	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,50	0,16	0,52	0,79
Вытяжная установка	1	1,70	1,70	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,53	0,50	1,61	2,44
Итого							0,758	0,86	22,01	18,92	29,02	43,97


Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
Аппарат учета электроэнергии		
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Шкаф или устройство управления		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Номер групповой линии		
Установочная/расчетная мощность, кВт		
Расчетный/пусковой ток, А		
Коэффициент мощности, cosφ		
Наименование потребителя, назначение линии		



Согласовано:

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт					
	Аппарат на вводе	Тип				
		Номинальный ток, А				
		Расцепитель, А				
	Независимый расцепитель					
Аппарат учета электроэнергии						
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А						
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А						
Маркировка	Марка, сечение проводника способ прокладки					
Шкаф или устройство управления						
Маркировка	Марка, сечение проводника способ прокладки					
Номер групповой линии	ЩО-3.1	ЩО-3.2	ЩО-3.3	ЩО-3.4		
Установочная/расчетная мощность, кВт	0,45 / 0,45	0,8 / 0,8	0,75 / 0,75	0,75 / 0,75		
Расчетный/пусковой ток, А	2,2 / -	3,8 / -	3,5 / -	3,5 / -		
Коэффициент мощности, cosφ	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование потребителя, назначение линии	Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением	

QS 4P
20A
380B

L
N
PE

QF1 1P
6A(B)
220B

QF2 1P
6A(B)
220B

QF3 1P
6A(B)
220B

QF4 1P
6A(B)
220B

QF5 1P
2A(B)
220B

QF6 1P
16A(C)
220B

резерв

Л3

Л1

Л2

Л3

Л1

ЩО-3

$P_{уст.} - 2,75 \text{ кВт}$

$P_{расч.} - 2,75 \text{ кВт}$

$I_{расч.} - 5,7 \text{ А}$

$\cos\phi - 0,9$

$\Delta U_{макс} - 2,1 \%$

0,45-2,2-60-27-1,5

ППГ нз(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=60м

0,8-3,8-50-40-2,1

ППГ нз(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м

0,75-3,5-50-38-2,0

ППГ нз(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м

0,75-3,5-50-38-2,0

ППГ нз(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	13	
Проверил		Бушмин			02.26				
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Однолинейная схема ЩО-3			

Согласовано:			

Взам. инв. №		Подп. и дата	
Инв. № подл.			

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт		QS 4P 20A 380В L QF1 1P 6A(B) 220В L1 QF2 1P 6A(B) 220В L2 QF3 1P 6A(B) 220В L3 QF4 1P 6A(B) 220В L2 QF5 1P 6A(B) 220В L2 QF6 1P 6A(B) 220В L3 QF7 1P 16A(C) 220В резерв
-------------------------	---	--	---

ЩА0-1
Р_{уст.}-1,6 кВт
Р_{расч.}-1,6 кВт
I_{расч.}-2,7 А
cosφ-0,95
ΔU_{макс}-1,3 %

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	14	
Проверил		Бушмин			02.26				
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Однолинейная схема ЩАО-1	 ИНПАД		

Согласовано:			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт		QS 4P 20A 380B L QF1 1P 6A(B) 220B L1 QF2 1P 6A(B) 220B L2 QF3 1P 6A(B) 220B L3 QF4 1P 6A(B) 220B L3 QF5 1P 6A(B) 220B L2 QF6 1P 6A(B) 220B L3 QF7 1P 16A(C) 220B резерв ЩАО-2 P_{уст.}-1,85 кВт P_{расч.}-1,85 кВт I_{расч.}-3,1 А Cosφ-0,95 ΔU_{макс}-1,3 %							
	Аппарат на вводе	Тип								
		Номинальный ток, А								
		Расцепитель, А								
	Независимый расцепитель									
	Аппарат учета электроэнергии									
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А										
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А										
Маркировка			Марка, сечение проводника способ прокладки							
Шкаф или устройство управления										
Маркировка			Марка, сечение проводника способ прокладки							
Номер групповой линии				ЩАО-2.1	ЩАО-2.2	ЩАО-2.3	ЩАО-2.4	ЩАО-2.5	ЩАО-2.6	
Установочная/расчетная мощность, кВт				0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,25 / 0,25	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	
Расчетный/пусковой ток, А				2,5 / -	2,5 / -	2,5 / -	1,25 / -	0,5 / -	0,5 / -	
Кэффициент мощности, cosφ				0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
Наименование потребителя, назначение линии				Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение техпомещений	Световые указатели направления движения	Световые указатели ПК	

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	15	
Проверил		Бушмин			02.26				
ГИП		Шараева			02.26	Однолинейная схема ЩАО-2	 ИНПАД		
Н. контр.		Костылева			02.26				

Согласовано:			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	


Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт		QS 4P 20A 380B L QF1 1P 6A(B) 220B L1 0,5-2,5-50-25-1,3 ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м QF2 1P 6A(B) 220B L2 0,5-2,5-50-25-1,3 ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м QF3 1P 6A(B) 220B L3 Гр.33а-0,5-2,5-50-25-1,3 ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м QF4 1P 6A(B) 220B L1 0,25-12-50-12,5-0,7 ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м QF5 1P 6A(B) 220B L2 0,1-0,5-50-25-0,5 ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м QF6 1P 6A(B) 220B L3 0,1-0,5-50-25-0,5 ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м резерв ЩА0-3 Р_{уст.}-1,85 кВт Р_{расч.}-1,85 кВт I_{расч.}-3,1 А Cosφ-0,95 ΔU_{макс}-1,3 %							
	Аппарат на вводе	Тип								
		Номинальный ток, А								
	Расцепитель, А									
	Независимый расцепитель									
Аппарат учета электроэнергии										
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А										
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А										
Маркировка		Марка, сечение проводника способ прокладки								
Шкаф или устройство управления										
Маркировка		Марка, сечение проводника способ прокладки								
Номер групповой линии				ЩА0-3.1	ЩА0-3.2	ЩА0-3.3	ЩА0-3.4	ЩА0-3.5	ЩА0-3.6	
Установочная/расчетная мощность, кВт				0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,25 / 0,25	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	
Расчетный/пусковой ток, А				2,5 / -	2,5 / -	2,5 / -	1,2 / -	0,5 / -	0,5 / -	
Коэффициент мощности, cosφ				0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
Наименование потребителя, назначение линии				Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение техпомещений	Световые указатели направления движения	Световые указатели ПК	

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	16	
Проверил		Бушмин			02.26				
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Однолинейная схема ЩАО-3	 ИНПАД		

Согласовано:

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
Аппарат учета электроэнергии		
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Шкаф или устройство управления		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Номер групповой линии		
Установочная/расчетная мощность, кВт		
Расчетный/пусковой ток, А		
Коэффициент мощности, cosφ		
Наименование потребителя, назначение линии		



Согласовано:

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
Аппарат учета электроэнергии		
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка		Марка, сечение проводника способ прокладки
Шкаф или устройство управления		
Маркировка		Марка, сечение проводника способ прокладки
Номер групповой линии		
Установочная/расчетная мощность, кВт		
Расчетный/пусковой ток, А		
Коэффициент мощности, cosφ		
Наименование потребителя, назначение линии		




						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1						
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов			
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	18				
Проверил		Бушмин			02.26							
ГИП		Шараева			02.26							
Н. контр.		Костылева			02.26	Однолинейная схема ЩО-5						

Согласовано:


Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
Аппарат учета электроэнергии		
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Шкаф или устройство управления		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Номер групповой линии		
Установочная/расчетная мощность, кВт		
Расчетный/пусковой ток, А		
Коэффициент мощности, cosφ		
Наименование потребителя, назначение линии		



Согласовано:			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
Аппарат учета электроэнергии		
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Шкаф или устройство управления		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Номер групповой линии		
Установочная/расчетная мощность, кВт		
Расчетный/пусковой ток, А		
Коэффициент мощности, cosφ		
Наименование потребителя, назначение линии		



						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	20	
Проверил		Бушмин			02.26				
ГИП		Шараева			02.26	Однолинейная схема ЩАО-4	 ИНПАД		
Н. контр.		Костылева			02.26				

Согласовано:			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
Аппарат учета электроэнергии		
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Шкаф или устройство управления		
Маркировка Марка, сечение проводника способ прокладки		
Номер групповой линии		
Установочная/расчетная мощность, кВт		
Расчетный/пусковой ток, А		
Коэффициент мощности, cosφ		
Наименование потребителя, назначение линии		

ЩА0-5.1		ЩА0-5.2		ЩА0-5.3		ЩА0-5.4		ЩА0-5.5	
0,5 / 0,5		0,5 / 0,5		0,25 / 0,25		0,1 / 0,1		0,1 / 0,1	
2,5 / -		2,5 / -		1,25 / -		0,5 / -		0,5 / -	
0,95		0,95		0,95		0,95		0,95	
Аварийное освещение паркинга		Аварийное освещение паркинга		Аварийное освещение техпомещений		Световые указатели направления движения		Световые указатели ПК	

QS 4P
20A
380B

L
N
PE

QF1 1P
6A(B)
220B

L1

QF2 1P
6A(B)
220B

L2

QF3 1P
6A(B)
220B

L3

QF4 1P
6A(B)
220B

L2

QF5 1P
6A(B)
220B

L3

QF6 1P
16A(C)
220B

резерв

0,5-2,5-50-25-1,3
ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м

0,5-2,5-50-25-1,3
ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м

0,25-1,25-50-12,5-0,7
ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м

0,1-0,5-50-25-0,5
ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м

0,1-0,5-50-25-0,5
ППГ нз(А)-FRHF 3x1,5 ГТ25 Σ=50м

ЩА0-5
Р_{уст.}-1,35 кВт
Р_{расч.}-1,35 кВт
I_{расч.}-2,3 А
cosφ-0,95
ΔU_{макс}-1,3 %


						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	21	
Проверил		Бушмин			02.26				
ГИП		Шараева			02.26	Однолинейная схема ЩАО-5	 ИНПАД		
Н. контр.		Костылева			02.26				

Согласовано:			

Инв. № подл.	Взам. инв. №		Подп. и дата

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт		ЩА0-6 Р_{уст.}-1,8 кВт Р_{расч.}-1,8 кВт І_{расч.}-2,9 А cosφ-0,95 ΔU_{макс}-1,3 % QS 4P 20A 380В L N PE QF1 1P 6A(B) 220В L1 QF2 1P 6A(B) 220В L2 QF3 1P 6A(B) 220В L3 QF4 1P 6A(B) 220В L1 QF5 1P 6A(B) 220В L2 QF6 1P 6A(B) 220В L3 QF7 1P 16A(C) 220В резерв							
	Аппарат на вводе	Тип								
		Номинальный ток, А								
	Расцепитель, А									
	Независимый расцепитель									
	Аппарат учета электроэнергии									
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А										
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А										
Маркировка		Марка, сечение проводника способ прокладки								
Шкаф или устройство управления										
Маркировка		Марка, сечение проводника способ прокладки								
Номер групповой линии				ЩА0-6.1	ЩА0-6.2	ЩА0-6.3	ЩА0-6.4	ЩА0-6.5	ЩА0-6.6	
Установочная/расчетная мощность, кВт				0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	
Расчетный/пусковой ток, А				2,5 / -	2,5 / -	2,5 / -	0,5 / -	0,5 / -	0,5 / -	
Козэффициент мощности, cosφ				0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
Наименование потребителя, назначение линии				Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение техпомещений	Световые указатели направления движения	Световые указатели ПК	

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	22	
Проверил		Бушмин			02.26				
ГИП		Шараева			02.26				
						Однолинейная схема ЩАО-6	 ИНПАД		
Н. контр.		Костылева			02.26				



Условные обозначения.

ЭЩ – электрощитовые (пом. 01.49, 01.45);

ЭЩ - электрощитовые (пом. 01.41, 01.42);

ЭЩ - электрощитовые (пом. 01.39, 01.40);

СС – помещение СС (пом. 01.50, 01.36, 01.23, 01.24, 01.29, 02.24);

ПС – помещение связи (пом. 02.20);

ИТП – индивидуальный тепловой пункт (пом. 01.32);



УЧВ – узел учета воды и тепла (пом. 02.18);


НАУПТ – Насосная АУПТ (пом. 01.31);

НХВС/ВПВ – Насосная ХВС и ВПВ (пом. 01.33);


B1/B2 – Венткамера (пом. 02.21, 02.22, 02.30, 02.32, 01.30, 01.32, 01.34, 01.21, 01.22);

AP Арендные помещения (салоны красоты, тренаж. зал, досуговые занятия)


						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						“Жилой комплекс” расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Бушмин			02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бушмин			02.26		Р	23	
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Схема охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС)	 ИНПАД		




План -1 этажа фрагмент помещений ТП



Разрез 1-1



Разрез 2-2



АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Бушмин			02.26		Р	1	
Проверил		Бушмин			02.26				
ГИП		Шараева			02.26	План расположения помещений ТП на -1 этаже	 ИНПАД		
Н. контр.		Костылева			02.26				

Вентиляция трансформаторных приточно-вытяжная с механическим побуждением

(все решения из комплекта АА_БЭ-03-ДСЗ-ИОС4.1)

Приток осуществляется с помощью приточной установки, расположенной в венткамере, вытяжка осуществляется с помощью вытяжных вентиляторов из каждого помещения. Воздухообмен рассчитан на снятие теплоизбытков в данных помещениях. Приточная установка предусмотрена с секцией нагрева воздуха и секцией охлаждения воздуха (в летний период). Выброс вытяжного воздуха осуществляется в пространство автостоянки с помощью огнезадерживающего клапана, установленного в стене.

Таблица воздухообменов

	Наименован ие помещений	Площад ь, м²	Кубатур а, м³	Приток		Вытяжка		Система	
				Кратнос ть	Объе м, м³/ч	Кратнос ть	Объем, м³/ч	Приточ ная	Вытяж ная
Паркинг -1 этаж									
01.39	Трансформа торная	12,13	47,31	По расчету *	5000	По расчету *	5000	Птр1	Втр1
01.40	Трансформа торная	17,83	69,54	По расчету *	5000	По расчету *	5000	Птр1	Втр2

* Данный расчет уточняется после предоставления задания разработчиков ТП с указанием теплоизбытков

Принципиальная схема вентиляции

